# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

## ZAŁĄCZNIK skala 1:500

POGWIZDÓW ul. KATOWICKA 5 dz. nr 1004 i 164/4

Inwestor:
Gminna Publiczna Bibiloteka w Hażlachu
Hażlach , ul. Głowna 37

PODKŁAD MAPOWY JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA ZGODNY Z ORYGINAŁEM
O NR 2-1111/2013 Z DNIA 18.06.2013 MODGiK CIESZYN

ZAKRES AKTUALIZACJI

ISTN. WJAZD

**LEGENDA:**

- GRANICE DZIAŁKI
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK BIBLIOTEKI
- PROJ. ROZBUDOWA
- ISTNIEJĄCE WJAZD, WEJŚCIA
- PROJ. WEJŚCIA
- PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
- PROJEKTOWANA ALTANA OGRODOWA
- PROJEKTOWANA STUDNIA CHŁONNA ø2,2m
- ISTN. WODOCIĄG
- ISTN. SIEĆ GAZU
- ISTN. SIEĆ ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA, ISTN. PRZYŁĄCZE
- ISTN. LINIA TELEFONICZNA
- ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
- ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. DRENAŻ OBWODOWY
- PROJ. SIEĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA ZEWN.
- ISTN. HYDRANT
- OBSYPKA STUDNI CHŁONNEJ

| | |
|---|---|
| R1, R2... | RYNNA |
| D1, D2... | STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| d1, d2... | DRENAŻ - rura drenarska karbowana PVC-U otwory 1,5x5,0 |
| W1, W2... | WPUST DESZCZOWY ZELIWNY B125 ze studzienką osadnikową |
| Ø 160 | RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWIT. Ø 160 układana ze spadkiem 2% |
| Ø 200 | RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWIT. Ø 200 układana ze spadkiem 1% |


MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O. CIESZYN, ul. 3 MAJA 18 TEL. (0-33) 8521-666 TEL. (0-33) 8521-358 CIESZYN


| | | |
|---|---|---|
| Branża: Uzbrojenie | | Cn 442 |
| Faza: Projekt budowlanowyk. | | |
| Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5 | | |
| Treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH I INFILTRACYJNYCH | | |
| Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska<br>Nr uprawnień: 380/79/Kt | | |
| Opracował: mgr inż. K. Sikora | | |
| Sprawdzał: inż. S. Serafin<br>Nr uprawnień: UAN-VI-1227/196/86 | | |
| Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin | | |
| Data wykonania 06. 2013 | Skala: 1:500 | Rys. nr: 2 |
| Licencja # 1243352 | | |