
Nr studni	Typ wpustu	Rzędna terenu	Rzędna dna	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	Wiaderko osadnikowe
W1	C250	270,30	267,55	2693	1900	342	673	2020	2 x 200	268,28	ocynk; krótkie
W2	C250	270,15	268,6	1493	700	342	493	1000	200	269,15	



W1, W2

MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
CIESZYN, ul. 3 MAJA 18
TEL. (0-33) 8521-666
TEL. (0-33) 8521-358
CIESZYN

Branża: Uzbrojenie	Cn 442
Faza: Projekt budowlano-wyk.	
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5	
Treść rysunku: Studzienki deszczowe Tegra 600	
Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska Nr uprawnień: 380/79/Kt	
Opracował: mgr inż. K. Sikora	
Sprawdzał: Nr uprawnień:	
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania: 06. 2013 — Skala: -	Rys. nr: 9
Licencja # 1243352	